

湖南省交通规划勘察设计院有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称		湖南省交通规划勘察设计院有限公司										
	法定代表人		万剑平		职务	董事长		技术负责人	李瑜		职务	总工程师	
					职称	研究员					职称	教授级高级工程师	
	地址		长沙市望城区月亮岛路一段598号							邮编	410219		
	电话		0731-84367870		传真	0731-84367001			E-mail	hnjtsjy@hnjtsjy.com			
	单位属性		企业单位	所属行政区	湖南	统一社会信用代码或组织机构代码		914300001837823234					
	申请资质类别			设计	申请等级	甲级		申请性质	新设				
现有资质等级			甲级	证号	432018130648		证书有效期至		2021年02月28日				
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员		
	高级职称	17				6		2	8	33	—		
	中级职称	4			1	2				7	—		
	初级										—		
	小计	21			1	8		2	8	40			
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量				
	野外调查设备		台/套	13		质量检查设备		台/套	14				
	监测测试仪器		台/套	22		混凝土搅拌设备		台/套					
	计算机及制图		台/套	431		钢筋制作设备		台/套					
	测量定位设备		台/套	94		吊装设备		台/套					
	物探钻探设备		台/套	7		设计软件		台/套	45				
	工作车船		台/辆	5		其他		台/套					

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	湖南利联安邵高速K2062段滑坡勘察设计	湖南利联安邵高速公路开发有限公司	2019年10月	对原坡体分两级卸载，卸载方量约13.1万方，对二级边坡及两侧边坡设置格构锚杆加固，坡脚及坡面设置2排沙井，对原有的1-22#抗滑桩增设压顶梁，总投资额1500万元，保护财产1000万元	50	习应祥	有	0	1000	中型
2	长浏高速公路2019年度路基边坡处治工程勘察设计	湖南新创建高速公路经营管理有限公司	2020年03月	本次处治结合岩土工程勘察高爆制定经济合理的加固处治方案，提供了边坡加固设计文件、并在实施过程中进行相关技术交底、施工配合以及必要的技术咨询，投资额1400万元，保护财产1000万元	69	查旭东	有	0	1000	中型
3	《江华县上梅口大桥地质灾害应急抢险工程》一阶段施工图设计	江华瑶族自治县交通运输局	2019年09月	本次处治方案是先将1号桥墩墩柱交接点变为固节点，再采用桥下劲性支架转换竖向立，置换1号桥墩，总投资额1200万元，保护人员100人，保护财产2000万元	50	周彦林	有	100	2000	中型
4	涟源市百里龙山森林公园公路边、滑坡处治勘察设计	涟源市交通建设投资开发有限公司	2018年09月	本次滑坡处治设计结合地质勘察报告以及现场实际情况对滑塌段边坡进行了加固治理，出具设计施工图，并对其进行了稳定性分析，在实施过程中进行了全程跟踪设计以及现场配合，保护财产660万元	35	候可南	有	0	660	中型
5	汝郴高速公路K600+750至K601+405不稳定斜坡体处治工程勘察设计	湖南省汝城高速公路建设开发有限公司	2019年05月	本次处治工程对高速公路抢险方案进行了比选，从工程造价、桩体受力、施工难易程度等对两个方案进行比选，采用方案二；距离高速公路护栏15m位置抗滑桩的方案，保护人员200人，保护财产700万元	15	李健	有	200	700	中型
6	S228新田县城至竹林坪公路猫仔弯山体滑坡地质灾害处治设计	新田县高等公路开发有限公司	2019年07月	本次处治方案坡体增设平式排水管，确保坡面排水通畅，石质边坡，从裂缝以下松散岩体进行清方，设置主动防护网，设置抗滑桩；主体滑坡，清方后锚杆、锚索加固，该工程保护人员150人	23	陈伟	有	150	0	中型
7	三黎高速K100+100~K100+300段路基水毁治理工程勘察设计	贵州东南高速投资有限公司	2018年04月	本次处治方案是恢复弃渣场坡脚矮墙，降低弃渣场高度；自然冲沟内垮塌弃渣平整及场地内排水系统恢复；桥台至开裂段路基防护加固；路面加固处理，提交了设计文件并通过专家评审，保护财产600万元	20	王桃云	有	0	600	中型
8	溆怀高速公路燕子洞隧道汛期岩溶地质灾害抢险处治施工图补充设计	湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司	2020年04月	本次处治方案是在引水隧道里面设置4条斜洞排出岩溶裂隙水，提交了设计文件，经专家评审通过；治理工程总投资额550万元，保护财产1000万元，保护人员50人	26	路虎臣	有	50	1000	中型