

贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司地质灾害资质申报信息一览表

单位基本情况	单位名称		贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司										
	法定代表人		申献平		职务	董事长		技术负责人	罗代明		职务	总工	
					职称	教授级高级工程师					职称	教授级高级工程师	
	地址		贵阳市南明区宝山南路27号							邮编	550002		
	电话		0851-85584358		传真	0851-85922152			E-mail	9617180@qq. com			
	单位属性		企业单位	所属行政区	贵州	统一社会信用代码或组织机构代码		91520000714300427X					
	申请资质类别			设计	申请等级	甲级		申请性质	新设				
现有资质等级			甲级	证号	522017130184		证书有效期至		2021年02月28日				
单位人员情况		工程地质	水文地质	环境地质	岩土工程	结构设计	工程测量	工程预算	其他相关	合计	非技术人员		
	高级职称	16	6		8	4	2	1	4	41	—		
	中级职称	1	1							2	—		
	初级										—		
	小计	17	7		8	4	2	1	4	43			
设备仪器情况	类别		单位	数量		类别		单位	数量				
	野外调查设备		台/套	300		质量检查设备		台/套					
	监测测试仪器		台/套	29		混凝土搅拌设备		台/套					
	计算机及制图		台/套	322		钢筋制作设备		台/套					
	测量定位设备		台/套	45		吊装设备		台/套					
	物探钻探设备		台/套	45		设计软件		台/套					
	工作车船		台/辆	10		其他		台/套					

备注：单位申报业绩见附页

序号	项目名称	业主单位	完成时间 (年月)	工作内容	合同额 (万元)	验收(评审) 专家组长	业务 手册	保护人员 (人)	保护财产 (万元)	项目 规模
1	毕节市同心休闲街、五龙桥再生水处理厂基坑支护工程设计	毕节市煜锦房地产开发有限公司	2020年05月	工程总投资2360万。基坑边坡最大高度18m，坡顶为市政干道滨河西路及多栋6~15层商住楼，若不加以处理将形成中层牵引式滑坡。主要采用抗滑桩+预应力锚索支挡，设计费35万。	35	刘发祥	有	0	0	中型
2	松桃苗族自治县长兴堡镇北部片区滑坡群防治工程	松桃苗族自治县自然资源局	2020年04月	地质灾害勘查项目经费为43.39万元。本治理工程总体采用混凝土挡土墙+截排水措施进行治疗。挡土墙总长444m，整体墙高3~6m，排水沟总长2170m。	43	李贡辉	有	461	1800	中型
3	松桃县九龙新村移民搬迁安置点不稳定斜坡防治工程	松桃苗族自治县自然资源局	2020年04月	本治理工程总体采用混凝土挡土墙+截排水措施及局部清方进行治疗。挡土墙总长178m，整体墙高4.5~5.5m，排水沟总长477m。	19	李贡辉	有	87	380	小型
4	松桃县牛郎镇中寨村半坡不稳定斜坡防治工程	松桃苗族自治县自然资源局	2020年09月	本治理工程总体采用混凝土挡土墙+截排水措施进行治疗。挡土墙总长196m，整体墙高3~6m，排水沟总长1380m。	18	何建华	有	90	150	小型
5	松桃县盘信镇茶园村斩龙坳不稳定斜坡防治工程	松桃苗族自治县自然资源局	2020年09月	本治理工程总体采用混凝土挡土墙+截排水措施进行治疗。挡土墙总长180m，整体墙高3~6m，排水沟总长3218mm。	25	何建华	有	425	1500	中型
6	松桃县沙坝河乡沙坝村大坪组、半河村黑塘组村民房屋、地面开裂成因分析	松桃苗族自治县自然资源局	2020年12月	地质灾害勘查、评估。	27	李宗发	有	367	1000	中型
7	贵州大龙经济开发区蔡溪公共锰渣库扩建项目	贵州晓龙物流有限公司	2020年12月	可能产生泥石流方量为87.35万m ³ ，蔡溪锰渣库设计坝高28m。该项目处于审查修改阶段。	40	李明阳	有	0	0	中型
8	贵州夹岩水利枢纽及黔西北供水工程平山乡江南村寨防护治理工程勘察设计	赫章县水库和生态移民局	2018年05月	工程总投资562.6万元。边坡高度约10m，长450m，治理措施为重力式浆砌石挡墙+截排水措施。合同签订于2017年4月，包括初步设计和施工图设计阶段，施工图设计阶段于2018年3月开展工作。	26	罗健	无	0	0	中型
9	窄冲水库工程新增坝址右岸边坡防护治理设计	龙里县窄冲水库工程管理处	2020年05月	工程总投资554.45万元。为高陡危岩体治理设计，危岩体高170m，顺河向长150m，坡度88°，节理裂隙较发育。治理措施有：锚索+锚杆+钢筋砼支补墙+挂网喷砼+主动防护网+清理孤石等。	47	何阳海	无	0	0	中型
10	都匀市七星翁引河（全民河）改造治理工程设计	都匀市国有资本营运有限责任公司	2020年03月	工程总投资4896.06万元。深基坑支护抗滑桩129根（基坑最大深度H=19m），预应力锚索550束（单根长度12~40m）。	95	岑树高	无	0	0	大型
11	盘州市双凤镇供水改扩建工程太阳庙水厂东南面边坡治理工程	盘州市古城自来水有限责任公司	2019年12月	工程总投资580.48万元。最大边坡高36.2m，工程安全等级为一级，永久性工程；抗滑桩+预应力锚索格构梁支护，双排桩，共20根。锚索103束，长25~37m。	31	何进	无	0	0	中型